


Согласовано:

Директор ООО ФСК «Энергострой»



М.В. Потапова



Утверждено:

Приказом заведующего
МБДОУ детский сад №3 д.Ясенцы

от 29.04.2025 № 18

План подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.

МБДОУ детский сад №3 д.Ясенцы

(наименование организации)

1. Общие сведения:

1.1. Объект подготовки к ОЗП здание МБДОУ детский сад 3 д.Ясенцы

1.1.1. Адрес объекта 606117, Нижегородская обл., Павловский муниципальный округ, д.Ясенцы, ул.Школьная, д.Ясенцы, 22

1.1.2. Год постройки 1980г.

1.1.3. Площадь объекта 1387,7м2

1.1.4. Материал стен кирпич

1.1.5. Теплоснабжающая организация ООО ФСК «Энергострой»

1.1.6. Наличие прибора учета тепловой энергии не имеется

1.1.7. Наличие элеватора/ теплового пункта не имеется

1.1.8. Система отопления закрытая

1.1.9. Система ГВС закрытая

1.1.10. Материал трубопроводов системы отопления ПВХ и сталь

1.1.11. Теплоснабжение производится от котельной ООО ФСК «Энергострой»

1.2. Объект подготовки к ОЗП МБДОУ детский сад №3 д.Ясенцы

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Отопительный период	Продолжительность отопительного периода, дни	Средняя температура наружного воздуха, °С	Объем потребленной тепловой энергии Гкал	
			по ПУ	Фактическая величина при отсутствии ПУ
2024-2025				
2023-2024	216	-1,73°С		1443,93
2022-2023	211	-1,11°С		1510,58
2021-2022	228	-1,32°С		1444,67

2.1. Случаи утечек, дефектов, аварий на системе теплоснабжения объекта нет

2.2. Случаи перерывов в поставке теплоносителя нет

2.3. Случаи снижения параметров теплоносителя (давление, температура) нет

2.4. Случаи обращения в теплоснабжающую организацию из-за снижения параметров теплоносителя нет

2.5. Количество выполненных теплоснабжающей организацией перерасчетов из-за снижения параметров теплоносителя нет

3. Организационные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Создание комиссии по подготовке к ОЗП	01.06.25-31.08.25гг	Заведующий хозяйством	
2	назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	01.06.25-31.08.25гг	-	
3	утверждение эксплуатационных и (или) производственных инструкций	01.06.25-31.08.25гг	-	
4	сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность)	01.06.25-31.08.25гг	бухгалтер	

4. Технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	ревизия (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	01.06.25-31.08.25гг	Заведующий хозяйством	
2	осмотр объектов системы теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии.	01.06.25-31.08.25гг	Заведующий хозяйством	
3	промывка системы теплоснабжения, (проводится в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации)	01.06.25-31.08.25гг	Заведующий хозяйством	

4	периодическая проверка узла учета	-	-	
5	подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	01.06.25-31.08.25гг	Заведующий хозяйством	
5.1.	Визуальный осмотр теплового контура здания	01.06.25-31.08.25гг	Заведующий хозяйством	